

Bât.	Poste	Actions	Travaux				Travaux+ Frais + Emprunt		€ TTC/U	Gains MWh	Commentaire
			Quantité	Unité	€ HT/U	€ HT	€ HT	€ TTC			
VillaParc	Bâti	Remplacement des menuiseries	89	m2	700	62 482	103 568	124 281	1 392	10,3	
VillaParc	Bâti	Isolation par l'intérieur	109	m2	110	12 001	19 892	23 871	219	8,1	
VillaParc	Bâti	IsoInt/Menuiseries	198	m2	338	67 035	111 114	133 337	672	18,5	
C	CVC	Ventilation performante (DF)	1 666	m2	125	208 250	345 188	414 225	249	39,4	
C	CVC	Restructuration du réseau de chauffage	381	kW	350	133 280	220 920	265 104	696	3,0	
C	Elec	Eclairage LEDs + Faux plafonds	1 666	m2	80	133 280	203 246	243 869	146	8,3	
C	Bâti	Isolation sous plancher bas	1 002	m2	55	55 097	91 327	109 593	109	27,7	
C	Bâti	Isolation de la toiture/étanchéité + gravillons	1 002	m2	100	100 177	152 766	183 319	183	8,2	Viabilité site
C	Bâti	Isolation par l'intérieur (HGI)	568	m2	75	42 606	70 622	84 747	149	43,5	
C	Bâti	Isolation par l'extérieur	1 394	m2	200	278 880	462 261	554 714	398	34,6	
C	Bâti	Remplacement des menuiseries	594	m2	550	326 681	541 494	649 793	1 094	68,9	
C	Bâti	IsoExt/Menuiseries	1 988	m2	274	545 005	903 380	1 084 056	545	103,5	
D	CVC	Restructuration du réseau de chauffage	292	kW	350	102 218	169 432	203 318	696	5,1	
D	Elec	Eclairage LEDs + Faux Plafonds - Dern niv	568	m2	80	45 430	69 279	83 135	146	2,3	
D	Elec	Eclairage LEDs - Autres niv	1 704	m2	30	51 109	77 939	93 526	55	6,9	
D	Bâti	Isolation par l'intérieur - Dern niv	238	m2	110	26 212	43 447	52 137	219	33,4	
D	Bâti	Remplacement des menuiseries - Dern niv	51	m2	700	35 476	58 804	70 564	1 392	4,1	Viabilité site
D	Bâti	IsoInt/Menuiseries - Dern niv	289	m2	192	55 519	92 026	110 431	382	37,5	
D	Bâti	Isolation par l'intérieur - Autres niv	1 298	m2	110	142 819	236 731	284 077	219	60,1	
D	Bâti	Remplacement des menuiseries - Autres Niv	329	m2	700	230 390	381 885	458 262	1 392	25,1	
D	Bâti	IsoInt/Menuiseries - Autres niv	1 627	m2	206	335 887	556 755	668 106	411	85,1	
EFG	CVC	Restructuration du réseau de chauffage	481	kW	350	168 179	278 767	334 520	696	7,3	
EFG	Elec	Eclairage LEDs + Faux Plafonds - Dern niv	934	m2	80	74 746	113 985	136 781	146	1,7	
EFG	Elec	Eclairage LEDs - Autres niv	2 803	m2	30	84 089	128 233	153 879	55	5,1	
EFG	Bâti	Isolation par l'intérieur - Dern niv	313	m2	110	34 458	57 116	68 539	219	34,5	
EFG	Bâti	Remplacement des menuiseries - Dern niv (hors façade principale)	48	m2	700	33 445	55 438	66 525	1 392	1,4	Viabilité site
EFG	Bâti	IsoInt/Menuiseries - Dern niv	361	m2	169	61 113	101 298	121 558	337	35,9	
EFG	Bâti	Isolation par l'intérieur - Autres niv	1 639	m2	110	180 297	298 854	358 625	219	73,2	
EFG	Bâti	Remplacement des menuiseries - Autres niv (hors façade principale)	237	m2	700	166 002	275 158	330 190	1 392	10,9	
EFG	Bâti	IsoInt/Menuiseries - Autres niv	1 876	m2	166	311 669	516 611	619 933	330	84,2	
H	CVC	Restructuration du réseau de chauffage	292	kW	350	102 218	169 432	203 318	696	3,9	
H	Elec	Eclairage LEDs + Faux Plafonds - Dern niv	568	m2	80	45 430	69 279	83 135	146	2,3	
H	Elec	Eclairage LEDs - Autres niv	1 704	m2	30	51 109	77 939	93 526	55	6,9	
H	Bâti	Isolation des combles	733	m2	50	36 646	60 744	72 892	99	9,3	
H	Bâti	Isolation par l'intérieur - Dern niv	232	m2	110	25 485	42 243	50 692	219	24,5	
H	Bâti	Remplacement des menuiseries - Dern niv	57	m2	700	40 113	66 490	79 787	1 392	3,1	Viabilité site
H	Bâti	IsoInt/Menuiseries - Dern niv	289	m2	204	59 038	97 859	117 431	406	27,6	
H	Bâti	Isolation par l'intérieur - Autres niv	1 315	m2	110	144 627	239 728	287 674	219	56,6	
H	Bâti	Remplacement des menuiseries - Autres Niv	313	m2	700	218 884	362 814	435 377	1 392	12,7	
H	Bâti	IsoInt/Menuiseries - Autres niv	1 627	m2	201	327 160	542 288	650 746	400	69,3	
J	CVC	Ventilation performante(DF)	2 751	m2	125	343 875	569 995	683 994	249	52,9	
J	CVC	Restructuration du réseau de chauffage	354	kW	350	123 795	205 198	246 238	696	4,0	
J	Elec	Eclairage LEDs + Faux plafond	2 751	m2	80	220 080	335 613	402 735	146	12,7	
J	Bâti	Isolation de la toiture/étanchéité + gravillons	1 429	m2	150	214 350	355 299	426 358	298	5,4	Viabilité site
J	Bâti	Remplacement des façades rideaux	728	m2	225	163 771	271 460	325 753	448	27,1	
J	Bâti	Remplacement des menuiseries	717	m2	550	394 460	653 843	784 611	1 094	41,1	
K	CVC	Ventilation performante(DF)	1 431	m2	125	178 850	296 455	355 746	249	55,6	
K	Bâti	Isolation de la toiture/étanchéité + gravillons	511	m2	150	76 650	127 052	152 463	298	4,7	Viabilité site
K	Bâti	Isolation par l'extérieur	479	m2	200	95 892	158 947	190 736	398	123,9	
K	Bâti	Remplacement des menuiseries	146	m2	550	80 295	133 093	159 712	1 094	41,4	
K	Bâti	IsoExt/Menuiseries	625	m2	254	158 568	262 836	315 404	504	165,3	
K	CVC	Restructuration du réseau de chauffage	184	kW	350	64 386	106 724	128 069	696	4,0	
K	Elec	Eclairage LEDs + Faux plafond	1 431	m2	80	114 464	174 553	209 463	146	6,8	

Couplage des actions d'isolations des murs et de remplacement des ouvrants.